



**CORPORACION DE DESARROLLO  
DE LA REINA**



FAEP 2016

CORPORACION DE DESARROLLO

CONSERVACION BAÑOS BASICA Y SALAS PREBASICA

LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS

JUNIO 2016

Nº	OBRAS CIVILES	UNID	CANT		P TOTAL
<b>A. BAÑOS BÁSICA</b>					
<b>1.0</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
1.1	LETRERO DE OBRA	C/U	1,00		
1.2	LIMPIEZA Y DESPEJE	GL	1,00		
1.3	INSTALACIONES PROVISORIAS Y TRAZADOS	GL	1,00		
1.4	RETIRO ARTEFACTOS	C/U	20,00		
1.5	DEMOLICION PAVIMENTO	M2	6,00		
1.6	RETIRO CERÁMICA MUROS	M2	80,00		
1.7	DEMOLICIÓN VANO BAÑO ALUMNOS	M2	2,10		
<b>2.0</b>	<b>MURO LADRILLO DIVISORIO WC</b>				
2.1	MURO ALBAÑILERIA PRINCESA 11,5 CM	M2	21,00		
2.2	PUERTAS ALUMINIO 0,60 X 1,30	C/U	10,00		
2.3	ANCLAJES	KG	45,00		
<b>3.0</b>	<b>CIELO FALSO BAÑOS</b>				
3.1	ESTRUCTURA METALCON OMEGA	M2	42,11		
3.2	AISLACION TERMICA 100 MM	M2	42,11		
3.3	REVESTIMIENTO VOLCANITA 10 MM	M2	42,11		
3.4	CORNIZA MADERA	M	46,20		
<b>4.0</b>	<b>REPOSICIÓN PAVIMENTO</b>				
4.1	REPARACIÓN RADIER	M2	10,00		
4.2	REPOSICIÓN CERÁMICA SIMILAR EXISTENTE	M2	10,00		
4.3	GUARDAPOLVO CERÁMICA	m	46,00		
<b>5.0</b>	<b>REPOSICIÓN CERÁMICA MUROS</b>				
5.1	REPARACIÓN ESTUCO MUROS	M2	80,00		
5.2	REPOSICIÓN CERÁMICA SIMILAR EXISTENTE	M2	80,00		
<b>6.0</b>	<b>MURO ALBAÑILERIA CIERRE VANO</b>				
6.1	MURO ALBAÑILERIA FISCAL	M2	1,50		
6.2	PILAR Y REMATE RASGOS	M	3,00		
6.3	ESTUCO	M2	3,00		
6.4	VENTANA ALUMINIO PROYECTANTE	M2	0,80		
<b>7.0</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>				
7.1	EXCAVACIÓN	M3	4,12		
7.2	RED NUEVA PVC 110 MM	M	20,60		
7.3	RED NUEVA PVC 50 MM	M	13,80		
7.4	RED NUEVA PVC 75 MM	M	8,00		
7.5	INSTALACIÓN ARTEFACTOS	C/U	25,00		
<b>8.0</b>	<b>AGUA FRÍA</b>				
8.1	RED INTERIOR 3/4" C Cu	M	19,80		
8.2	RED INTERIOR 1/2" C Cu	M	15,60		
8.3	INSTALACIÓN ARTEFACTOS	C/U	25,00		
<b>9.0</b>	<b>ARTEFACTOS</b>				
9.1	WC COMPLETO	C/U	11,00		
9.2	LAVAMANOS (VANITORIOS)	C/U	12,00		
9.3	URINARIOS COMPLETOS	C/U	4,00		
9.4	GRIFERÍA SANITARIOS	C/U	16,00		
<b>10.0</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>				
10.1	CENTROS ALUMBRADO	C/U	10,00		
10.2	LUMINARIAS NUEVAS LED	C/U	10,00		
<b>11.0</b>	<b>PINTURAS</b>				
11.1	LIMPIEZA, EMPASTE Y RECORRIDO	M2	89,31		
11.2	ESMALTE AL AGUA EXTERIOR	M2	47,20		
11.3	ESMALTE AL AGUA CIELO FALSO	M2	42,11		

B. SALAS PREBÁSICA					
<b>12.0</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
12.1	LIMPIEZA Y DESPEJE	GL	1,00		
12.2	RETIRO PUERTAS	M2	10,00		
12.3	DEMOLICIÓN TABIQUES EXISTENTES	M2	12,00		
12.4	RETIRO LUMINARIAS	C/U	12,00		
12.5	RETIRO DE CERÁMICA EXISTENTE	M2	105,00		
<b>13.0</b>	<b>CORREDOR ACCESO DESDE CALLE</b>				
13.1	CERAMICA ANTIDESLIZANTE 40 X 40 CM	M2	22,00		
<b>14.0</b>	<b>REJA Y PUERTA</b>				
14.1	MALLA ACMA GALVANIZADA 50/150 MM	M2	12,00		
14.2	PUERTAS ACCESO PERFIL MET. Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	4,00		
14.3	CHAPA ELÉCTRICA INSTALADA C/CIRCUITO	C/U	1,00		
<b>15.0</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>				
15.1	CENTROS ALUMBRADO	C/U	18,00		
15.2	CENTROS ENCHUFES	C/U	8,00		
15.3	LUMINARIAS NUEVAS LED	C/U	18,00		
<b>16.0</b>	<b>TABIQUE DIVISORIO Y PUERTAS NUEVAS</b>				
16.1	TABIQUE ALUMINIO SALAS CLASE	M2	10,70		
<b>17.0</b>	<b>PUERTAS NUEVAS</b>				
17.1	TABIQUE METALCON 12 CM	M2	18,50		
17.2	PUERTAS 1,20 X 2,00 M 2 HOJAS	C/U	2,00		
17.3	PUERTAS 0,90 X 2,00 M	C/U	3,00		
17.4	QUINCALLERÍA	C/U	5,00		
<b>18.0</b>	<b>CIELO FALSO SALAS DE CLASE</b>				
18.1	ESTRUCTURA METALCON OMEGA	M2	105,00		
18.2	AISLACION TERMICA 100 MM	M2	105,00		
18.3	REVESTIMIENTO VOLCANITA 10 MM	M2	105,00		
<b>19.0</b>	<b>REPOSICIÓN PAVIMENTO</b>				
19.1	REPARACIÓN RADIER EXISTENTE	M2	105,00		
19.2	REPOSICION CERÁMICA 40X40 CM	M2	105,00		
<b>20.0</b>	<b>VENTANAS NUEVAS</b>				
20.1	RETIRO VENTANAS	M2	18,00		
20.2	VENTANAS CORREDERA ALUMINIO	M2	14,00		
20.3	VENTANAS FIJA	M2	1,00		
<b>21.0</b>	<b>PINTURAS</b>				
21.1	LIMPIEZA, EMPASTE Y RECORRIDO	M2	153,00		
21.2	ESMALTE AL AGUA EXTERIOR	M2	48,00		
21.3	ESMALTE AL AGUA CIELO FALSO Y MUROS	M2	105,00		
21.4	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METÁLICA	M2	12,00		
<b>22.0</b>	<b>CIRCULACIÓN CUBIERTA EXISTENTE</b>				
22.1	DEMOLICIÓN PAVIMENTO	M2	29,40		
22.2	REPARACIÓN RADIER EXISTENTE	M2	29,40		
22.3	COLOCACIÓN BALDOSA 40X40 CM	M2	29,40		
<b>23.0</b>	<b>ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS</b>				
23.1	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1,00		
23.2	RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO	M3	10,00		
	<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				<b>0</b>
	UTILIDADES	%	15,00		<b>0</b>
	GASTOS GENERALES	%	10,00		<b>0</b>
	<b>TOTAL NETO</b>				<b>0</b>
	IVA	%	19,00		<b>0</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>				<b>0</b>

MARCOS PIÑA GUZMÁN  
ARQUITECTO ICA 5655  
CORPORACIÓN DE DESARROLLO LA REINA