



NOTA ACLARATORIA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSERVACIÓN GIMNASIO COLEGIO SAN CONSTANTINO

HORMIGONES.

Las partidas de fundaciones, poyos de fundación y sobrecimientos, consideran su confección con hormigón H20, premezclado de planta.

Para estas partidas se debe considerar la toma de muestras para ensayos de laboratorio. Se debe considerar la toma de 3 probetas por cada camión.

Los gastos por la toma de muestras, ensayos e informes de laboratorio serán de cargo del contratista.

Marcos Piña Guzmán
Arquitecto
Corporación de Desarrolla La Reina